

Maître d'ouvrage : Communauté de Communes de BISCHWILLER et Environs

N° d'identification : 67

contrat : DRDAF HAGUENAU 18-02-2008

N° :

année contrat	localisation des travaux	code travaux	description des travaux	Coût prévu en € HT	Coût prévu en € TTC	DEPARTEMENT			AGENCE					
						montant aidable en € HT	taux subv (%)	montant subvention en € HT	montant retenu AG en € HT	taux AG (%)	aide agence en € HT	dont Prêt transf. en € HT	Subv en € HT	
2008	OBERHOFFEN Rue de l'Orge	EP - Q10	Création réseau eaux pluviales DN400 : 45ml - DN500 : 75ml - Pose d'un séparateur d'hydrocarbures- Renforcement EP DN300 en DN700 45ml	91 000	108 836									
		ECP	Réhabilitation EU DN250	39 000	46 644									
2008	OBERHOFFEN Rue Billgarten Rue Docteur Schweitzer Rue de la Forêt	Q10	Renforcement collecteur DN400 en DN600: 235ml Renforcement collecteur DN300 en DN500 : 170ml Aménagement pans coupés R6008 et R6009	197 200	235 851									
	OBERHOFFEN Rue Docteur Schweitzer	ECP	Réhabilitation collecteur DN300 sur 100ml	34 800	41 621									
			Sous total	362 000	432 952	225 848		76 201	38 800		11 640	5 820	5 820	
2008	SCHIRRHEIN Rue des Messieurs	Q10	Renforcement R3026 et 3033a DN800 au DN1000 : 160ml	221 570	264 998									
2008	SCHIRRHEIN Impasse du Bouleau et rue du Stade	Q10	Renforcement du DN250 au DN300 entre R5014 et R5012a : 70ml ; renforcement du DN250 au DN400 entre R5012a et R5009 : 85ml	115 540	138 186									
			Sous total	337 110	403 184	168 555		55 623	0		0	0	0	0
2008	ROHRWILLER Rue Fort-Louis	Q10/ECP EP	Renforcement DN250-350 et 400 par DN500 et 400 : 285ml Collecteur pluvial DN400 : 130ml	321 800 47 350	384 873 56 631									
2008	ROHRWILLER Rue des Champs	Q10/ECP EP	Renforcement DN200 au DN400 : 60ml Collecteur pluvial DN400 : 70ml	42 800 33 800	51 189 40 425									
2008	ROHRWILLER Rue des Canards	Q10/ECP	Renforcement du DN200 par DN400 : 130ml	114 750	137 241									
2008	ROHRWILLER		Réhabilitation de la station de pompage du bassin de dépollution (pompes, canalisation, armoire)	0										
			Sous total	560 500	670 358	320 825		109 869	0		0	0	0	0
2008	BISCHWILLER Rue des Vignes	Q10	Renforcement du DN350-400-500 au DN500-600 : 310ml	293 500	351 026									
2008	BISCHWILLER Rue des jardins	Q10	Renforcement du DN300 à 500 par DN800 : 400ml	333 000	398 268									
2008	BISCHWILLER Rues Cyprès, Pins, Frênes	EP	Collecteur Eaux Pluviales DN400- 500 : 280ml	171 000	204 516									
2008	BISCHWILLER Rues des Ecoles, Française	ECP	Réhabilitation par chemisage : DN300/T75- 50/T90-50 : 690ml	191 000	228 436									
			Sous total	988 500	1 182 246	564 680		166 853	0		0	0	0	0
2008	KALTENHOUSE Rue du Rosenfeld	EU	Prolongement eaux usées DN200 : 300ml	96 500	115 414									
			Sous total	96 500	115 414	96 500		31 845	0		0	0	0	0
			TOTAL ANNEE N	2 344 610	2 804 154	1 376 408		440 391	38 800		11 640	5 820	5 820	
2009	OBERHOFFEN Rue des Tuiles	Q10 ECP	Renforcement collecteur DN250 en DN500 : 265ml Renforcement collecteur DN250 en DN400 : 145ml	270 500	323 518									
2009	OBERHOFFEN Rue Pasteur Ehrenfort- Asperges	ECP	Réhabilitation collecteur DN400 sur 65ml Réhabilitation collecteur DN250 sur 75ml Reprise d'un branchement	101 500	121 394									
2009	OBERHOFFEN Rue de Kaltenhouse RD99	EU	Prolongement réseau E.U. DN200	annulé										
			Sous total	372 000	444 912	186 000		61 380	94 000		28 200	14 100	14 100	
2009	SCHIRRHEIN Impasse du Puits	ECP	Remplacement du collecteur DN300 entre R3186 et R3180a : 280ml	0				0						
2009	SCHIRRHEIN Rue Boshweg	ECP	Réhabilitation du collecteur DN500 entre R3180a et R3178 : 75ml	328 260	392 599									
			Sous total	328 260	392 599	164 130		54 163	60 800		18 240	0	18 240	
2009	ROHRWILLER Rue du Presbytère	Q10/ECP	Renforcement DN200 par DN400 et 500 : 250ml Renforcement DN200 par DN500 : 255ml	209 000 210 000	249 964 251 160									
2009	ROHRWILLER Rue du Cimetière	Q10/ECP	Renforcement DN200 par DN400 : 270ml	204 000	243 984									
			Sous total	623 000	745 108	311 500		102 795	0		0	0	0	0
2009	BISCHWILLER Rue de la Couronne	Q10/ECP	Renforcement de l'ovoïde T90/70 au DN1100 : 230ml	376 000	449 696									
2009	BISCHWILLER Rue Foch	Q10/ECP	Renforcement de l'ovoïde T90/70-T70/50 au DN1100-1000 : 290ml	443 000	529 828									
2009	BISCHWILLER Rue Pierson	Q10	Renforcement du DN300 au DN500 : 130ml	111 000	132 756									
			Sous total	930 000	1 112 280	465 000		153 450	0		0	0	0	0
			TOTAL ANNEE N + 1	2 253 260	2 694 899	1 126 630		371 788	154 800		46 440	14 100	32 340	
2010	OBERHOFFEN Rue des Hirondelles	ECP Q10	Renforcement du DN300 en DN500 : 30ml Renforcement du DN300 en DN600 : 45ml	82 000	98 072									
2010	OBERHOFFEN Rue des 3 Tilleuls	ECP Q10	Renforcement du collecteur DN300 en DN600 : 165ml Renforcement du collecteur DN400 en DN600 : 150ml	280 000	334 880									

Maitre d'ouvrage : Communauté de Communes de BISCHWILLER et Environs

N° d'identification : 67

contrat : DRDAF HAGUENAU 18-02-2008

N° :

année contrat	localisation des travaux	code travaux	description des travaux	Coût prévu en € HT	Coût prévu en € TTC	DEPARTEMENT			AGENCE				
						montant aidable en € HT	taux subv (%)	montant subvention en € HT	montant retenu AG en € HT	taux AG (%)	aide agence en € HT	Prêt transf. en € HT	Subv en € HT
			Sous total	362 000	432 952	181 000		59 730	46 000	13 800	6 900	6 900	6 900
2010	SCHIRRHEIN Rue Principale	Q10/ECP	Renforcement du DN600 au DN1000 entre R7008 et R7005 : 35 ml		0								
		Q10/ECP	Renforcement du DN300 au DN400 entre R7013 et R7010 : 110ml	180 200	215 519								
2010	SCHIRRHEIN Rue du Foyer	Q10	Modification du DO5001 (DN600 : 15m - modification du seuil)	21 240	25 403								
			Sous total	201 440	240 922	100 720		33 238	4 400	1 320	0	1 320	1 320
2010	ROHRWILLER Grand-Rue Nord 1	EP	Intervention sur le réseau hydrographique	60 000	71 760			0					
2010	ROHRWILLER Grand-Rue Nord 2	EP	Création de 2 décharges et connexion entre réseau EP et EU	170 000	203 320			0					
2010	ROHRWILLER Rue St Wendelin : Eaux Pluviales	EP	Remplacement du DN300 par DN500 : 60ml	ajourné									
	ROHRWILLER Rue St Wendelin : Eaux Pluviales	EP	Prolongement du DN300 sur 80ml	ajourné									
	ROHRWILLER Rue St Wendelin	Q10-ECP	Renforcement DN200 par DN400 : 220ml	155 000	185 380								
2010	ROHRWILLER Rue des Ecoles	EP	Prolongement du collecteur au DN400 : 70ml (eaux pluviales)	ajourné									
			Sous total	385 000	460 460	77 500		25 575	0	0	0	0	0
2010	BISCHWILLER Rue Gal Leclerc partie aval	Q10	Renforcement de l'ovoïde T80/50 au DN800 : 200ml	197 000	235 612								
	BISCHWILLER Rue Gal Leclerc partie amont	Q10	Renforcement du DN300-400-500 au DN400-500-600 : 300ml	183 000	218 868								
2010	BISCHWILLER Rue de Gries	Q10-ECP	Remplacement du DN500-400 par DN500 : 600ml	334 000	399 464								
2010	BISCHWILLER Rue du Lièvre / Rue du Cerf/Rue des Violettes	ECP	Travaux de réhabilitation par chemisage : DN300-400-500-600 : 650ml	208 000	248 768								
			Sous total	922 000	1 102 712	461 000		152 130	208 000	62 400	31 200	31 200	31 200
2010	KALTENHOUSE Rue du Presbytère	Q10	Renforcement du DN250 au DN600 : 220ml	166 600	199 254								
2010	KALTENHOUSE Rue des Cerises - Rue du Noyer	Q10	Renforcement du DN400 au DN600 : 300ml	203 500	243 386								
2010	KALTENHOUSE Rue Principale	Q10	Modification du déversoir 131 + conduite d'étranglement DN 300 sur 25 ml	annulé									
			Sous total	370 100	442 640	185 050		61 067	0	0	0	0	0
2010	SCHIRRHOFFEN Rue des Saules	ECP	Réhabilitation de la conduite entre R1012 et R1006 DN200 : 55ml-DN300 : 95ml-DN400 : 45ml - reprise des branchements : 22 unités	67 230	80 407								
2010	SCHIRRHOFFEN Rue des Huttes	ECP	Remplacement du DN200 par un DN300 entre R1024 et R1021 : 145ml Curage du collecteur DN250 entre R1026 et R1021 : 75ml	79 000	94 484								
2010	SCHIRRHOFFEN Diverses Rues	ECP	Réhabilitation des regards avec infiltrations (étanchement des regards : 2 unités rues du Château et de la Forêt)		0								
	SCHIRRHOFFEN Rue des Champs		Réhabilitation du collecteur DN500 entre R2019 et R2022 : 80ml	28 100	33 608								
2010	SCHIRRHOFFEN Rue de Sessenheim	ECP	Réhabilitation du collecteur DN300-400 et 500 entre R2055 et R2003 : 330ml-33 branchements particuliers	109 400	130 842								
2010	SCHIRRHOFFEN Rue de Principale	ECP	Remplacement d'un DN300 par un DN400 entre R2056 et R2066 : 100ml Remplacement d'un DN300 et 400 par un DN400 entre R2044 et R2041 : 155ml	74 880 89 000	89 556 106 444								
			Sous total	447 610	535 342	223 805		73 856	112 000	33 600	0	33 600	33 600
			TOTAL ANNEE N + 2	2 688 150	3 215 027	1 229 075		405 596	370 400	111 120	38 100	73 020	73 020
			TOTAL CONTRAT	7 286 020	8 714 080	3 732 113		1 217 775	564 000	169 200	58 020	111 180	111 180

LEGENDE

EU Eaux Usées
EP Eaux Pluviales
Q10 Renforcement du débit décennal
ECP Réduction des eaux claires

VERIFICATION

H T TTC
7 286 020 8 714 080